		OKNA								OKNO POŁACIOWE
		01	02	03	04	05	06	07	08	0p
Zestawienie okien SCHEMAT										
Zewnętrzny wymiar ramy	S	60	190	120	120	90	120	240	190	80
	H	120	120	180	130	180	125	180	70	140
Ilość		3	3	19	3	9	6	2	1	21
Wyposażenie				dźwignia		dźwignia		dźwignia	dźwignia	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ .
1. Wymiary okien zmierzyć na budowie .
2. Okna pcv , pięciokomorowe , r-u , kolor biały
   Uc całego okna = 1,10W/m²K
3. Górne skrzydło otwierane dźwignią z poziomu podłogi .
4. Wszystkie okna - nawiewnik higrosterowany .
5. Okna połaciowe pcv
   Uc całego okna = 1,30W/m²K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD" A. Cieśla 85-791 Bydgoszcz, ul. J. Powalisza 2/35		
Nazwa zadania:	Remont termomodernizacja budynku Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu	
Adres Remontu	86-120 Pruszcz , ul. Łowińska 9	
Zakres Zadania	Docieplenie ścian zewnętrznych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Kolorystyka elewacji.	
Nazwa rys.	Zestawienie stolarki okiennej	Rys. nr 5
		Skala 1:100
Inwestor:	Związek Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy	
Projektant: Antoni Cieśla		Data 23 maja 2016 r.
Opracował: Ewa Stepa		